

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Obec Mirošov**
sídlo: **Mirošov – Jedlov 10, Dušejov, PSČ 588 05**
zastoupená: **Ludvíkem Langem, starostou**
telefon: 725 101 060
IČO: 00373834, neplátce DPH
kontaktní osoba: Ludvík Lang, tel. č.: 725 101 060
(dále též jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** **Ing. Daniel Sadílek - SALMO**
sídlo: **Fritzova 1411/3, Jihlava, PSČ 586 01**
telefon: 603 447 258
IČO: 66534640
DIČ: CZ6907114346, plátce DPH

Osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, č.j. oprávnění 99/0600/OŽU Jihlava

Bankovní spojení: účet zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466774379/0800
kontaktní osoba: Ing. Daniel Sadílek, tel. 603 447 258
(dále též jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy o dílo provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dále též jen „předmět smlouvy“ či „dílo“.

2.2. Předmětem smlouvy a dílem je:

„Oprava vnější fasády kostela sv. Josefa v Mirošově“

Rozsah díla je vymezen položkovým soupisem prací „Fasáda – kostel Mirošov“ ze dne 13. 02. 2017, který je nedílnou součástí smlouvy jako **Příloha č. 1.**

Zhotovitel je srozuměn s tím, že provádění díla je závislé na obdržení dotace, tudíž bude podle výše dotace financování rozděleno do více etap:

I. etapa – dle soupisu prací - položkového rozpočtu „Fasáda - kostel Mirošov (část - práce pro rok 2017)“ ze dne 13. 02. 2017 - rozpočet je nedílnou součástí SoD jako **Příloha č. 2.**

I. etapa spočívá v obnově vstupní fasády kostela a navazující severní a jižní fasády až po pilastry za plochou s bočními oky včetně.

- 2.3. *Součástí díla je tedy rovněž odborná dodávka veškerého materiálu a prací (včetně montáže) a další nezbytné práce potřebné k provedení předmětu smlouvy, doprava, režie, odvoz odpadu a úklid místa provádění díla do původního stavu po ukončení prací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout materiál a práce v nejvyšší dostupné kvalitě, posuzované v době plnění smlouvy dle příslušných norem (zejména normy ČSN) a právních předpisů, jež jsou s přihlédnutím k zájmům objednatele a okolnostem prováděného díla pro objednatele nejvhodnější.*
- 2.4. *Místo plnění díla: kostel sv. Josefa v Mirošově na pozemku parc. č. St.26, k. ú. Mirošov u Jihlavy.*
- 2.5. *Rozsah prací v roce 2017 – I. etapa: dle položkového soupisu prací ze dne 13. 02. 2017, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy o dílo.*
- 2.6. *Podmínkou účinnosti této smlouvy o dílo, a tedy i následné realizace předmětu díla, je udělení dotace příslušným subjektem požadované jako jeden ze zdrojů financování ceny díla.*
- 2.7. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.*

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. *Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla v následujících termínech:*

I. etapa opravy v roce 2017:

a) *zahájení prací (díla): 02. 05. 2017*

b) *ukončení prací (díla): 31. 10. 2017*

Případná další etapizace díla či konkrétnější harmonogram bude předmětem dodatků této smlouvy. S ohledem na financování části díla z dotačního titulu upozorňuje objednatel zhotovitele, že je nutno bezvýjimečně dodržet sjednaný termín pro dokončení díla.

- 3.2. *Zhotovitel neodpovídá za nedodržení sjednaného termínu plnění díla způsobeného výlučně vyšší mocí (přírodní pohromy, ..). Podle dohody stran bude vyšší moc posuzována dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.*

4. CENA DÍLA

- 4.1. *Cena díla v Kč dle rozsahu specifikovaného v čl. 2 této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou a činí dle doložených položkových soupisů prací:*

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>včetně DPH</i>
CELKEM	883 558,- Kč	185 547,- Kč	1.069 105,- Kč
Příčemž			
<i>I. etapa 2017</i>	<i>630 757,- Kč</i>	<i>132 459,- Kč</i>	<i>763 216,- Kč</i>
<i>Dokončení</i>	<i>252 801,- Kč</i>	<i>53 088,- Kč</i>	<i>305 889,- Kč</i>

Celková cena díla je pevná, konečná a nepřekročitelná a skládá se z ceny veškerých materiálů, dodávek a surovin nutných k provedení díla, z ceny kompletní montáže, dopravy až na stavbu, včetně výpomocných prací a přesunu hmot, a vůbec z veškerých nákladů a výdajů, které zhotovitel vynaloží na provedení díla dle této smlouvy.

- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a minimálně po dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje postupovat a jednat tak, aby objednateli nevzniklo zákonné ručení dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.*
- 4.3. Cena materiálu případně dodaného objednatelem bude odečtena z celkové ceny díla.*
- 4.4. Dodávka větších množství materiálů a dodávka výkonů ve větším rozsahu, pokud tyto jsou potřebné k dosažení účelu smlouvy (tj. k provedení díla), nemá za následek žádnou změnu ceny díla, jestliže chybné stanovení množství materiálu či prací nezavinil objednatel. Dojde-li k rozšíření zadání předmětu této smlouvy, bude navýšení ceny řešeno formou dodatku k této smlouvě.*

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Na provádění díla nebude poskytnuta finanční záloha.*
- 5.2. Cenu za dílo provedené zejména dle článku 2 této smlouvy, resp. cenu za jeho část, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur zhotovitele tak, jak ujednáno dále. Fakturace díla může být prováděna průběžně po dokončení ucelených částí díla, a to dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem (v tom případě bude po dokončení celého díla vystavena i konečná faktura), nebo až po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů ode dne jejich vystavení. Faktura musí být prokazatelně doručena nejpozději třetí den po vystavení. Dojde-li k prodlení s doručením faktury, prodlužuje se její splatnost (lhůta k zaplacení pohledávky) o příslušný počet dnů prodlení. Faktura musí být vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li faktura vystavena chybně, nebo není-li doložena sjednanými přílohami, je objednatel oprávněn ji vrátit, přičemž v tomto případě není v prodlení s úhradou pohledávky účtované příslušnou fakturou. Před odsouhlasením soupisu skutečně provedených prací (tj. části díla), provedených v daném kalendářním měsíci, není objednatel povinen příslušnou část ceny díla zhotoviteli hradit.*

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá po celou dobu realizace díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce (dílo) ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení potřebnými ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel rovněž zodpovídá za proškolení svých zaměstnanců dle předpisů týkajících se BOZP.*
- 6.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele, odpovědný za provedení díla a řízení prací s realizací díla spojených, bude ustanoven v zápisu o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele.*

- 6.3. *Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek faktických i právních v rozsahu nutném pro realizaci díla.*
- 6.4. *Objednatel odpovídá za skutečnost, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.*
- 6.5. *Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost osob nacházejících se v areálu objednatele, případně dotčeném prováděním díla, a aby minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla na objednatele a třetí osoby. Neustálé udržování pořádku v místě provádění díla a v místech souvisejících s dílem je rovněž povinností zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje respektovat pokyny příslušných orgánů veřejné moci, které jsou oprávněny provádění díla případně kontrolovat a usměrňovat.*
- 6.6. *Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvního závazku i řešení případných sporů. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům zhotovitele do tří pracovních dnů ode dne jejich provedení ve stavebním deníku, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. Tato povinnost platí pouze, byla –li naplněna podmínka, a to že bude o zápisu ve stavebním deníku zároveň informována shora uvedená kontaktní osoba objednatele na tel. č. 731 646 885. Fotodokumentace pořizená objednatelem, případně zhotovitelem je dokladem o průběhu stavby.*
- 6.7. *Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost, která bude odpovídat provozním, personálním a odborným možnostem objednatele, a požadovat náhradu za vadné a opožděné plnění způsobené porušením smluvních povinností zhotovitele, včetně náhrady za způsobené škody.*
- 6.8. *Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí konečného díla, uvedeném v zápisu o úspěšném předání a převzetí kompletně dokončeného díla.*

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. *Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíše obě smluvní strany zápis.*

8. ZÁRUKY

- 8.1. *Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.*
- 8.2. *Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden dle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, respektive vlastnosti obvyklé. Po tuto dobu zhotovitel garantuje odborně a kvalitativně bezvadné provedení díla při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí a montáže.*

- 8.3. Zhotovitel je po celou dobu provádění prací vlastníkem zhotovovaného díla a nese zodpovědnost za nebezpečí a škody na něm způsobené.
- 8.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí dodaných a poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval. Upozornění zhotovitele musí být zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.5. Při zjišťování vad je objednatel povinen vynakládat obvyklou laickou péči. Doba od uplatnění vady až do jejího řádného odstranění se do záruční doby nepočítá. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění, písemnou formou a do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1., bod 1. 2 této smlouvy.
- 8.6. Má-li dodávka díla vadu, má objednatel právo volby nároku z toho vyplývajícího, a to jednoho z následujících nároků nebo jejich přiměřené a vhodné kombinace: (i) dodání náhradního díla či jeho části, (ii) dodání chybějící části díla, (iii) odstranění právních vad díla, (iv) oprava díla, jestliže je vada opravitelná, (v) přiměřená sleva z ceny díla, (vi) odstoupení smlouvy, a to v případě, že povaha vady vylučuje postup dle (i), (ii), (iii), (iv) nebo v případě, že jde opakovaný výskyt vad, když opakováním je třetí vada díla, či jestliže zhotovitel neodstraní vytčenou vadu řádně a včas nebo jde o vadu neodstranitelnou. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě zjištění vady díla v záruční době a řádného uplatnění práv z odpovědnosti za vady, má objednatel přednostně právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zjištěné vady díla, a to na náklady zhotovitele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodů 8.1. a 8.6. této smlouvy okamžitě po uplatnění a uznání oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Jestliže zhotovitel neodstraní vytčenou vadu řádně a včas, může objednatel učinit sám potřebná opatření k odstranění vad na náklady zhotovitele, aniž by tím přitom byly jakkoliv dotčeny povinnosti zhotovitele z odpovědnosti za vady díla a ze záruky za jakost. Záruka platí ve stejném rozsahu i na části díla, které byly v rámci záruční doby a reklamací na díla vyměněny. Záruční doba v délce 36 měsíců však v tomto případě běží ode dne předání a převzetí opravené části díla.

9. SANKCE

- 9.1. Za nedodržení termínu dokončení díla způsobené porušením smluvních povinností zhotovitele je stanovena smluvní pokuta 0,1% denně z ceny za každý den prodlení. O tuto případnou smluvní pokutu se sníží cena díla.
- 9.2. Za prodlení objednatele s úhradou plateb zhotoviteli je stanovena smluvní pokuta 0,1 % denně z ceny příslušných dlužných plateb.
- 9.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty.

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky Smlouvy o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami. Toto ustanovení se vztahuje především k případům omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření, tj. k tzv. vícepracím. V obou případech je nezbytnou podmínkou předchozí změna smlouvy. Bez splnění této podmínky nelze uplatňovat právo snížení nebo zvýšení ceny.

10.2. V případě, že objednatel bude požadovat rozšíření předmětu díla sjednaného touto smlouvou, bude zvýšení ceny díla o toto rozšíření stanoveno v jednotkových cenách dle cenové úrovně, dle níž je určena cena díla.

10.3. Smlouvu lze zrušit pouze písemnou formou, a to vzájemnou dohodou smluvních stran. Výjimkou z tohoto ustanovení je možnost objednatele jednostranně odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- a) Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění neprovádí dílo v souladu se stavebním povolením a v příslušné kvalitě podle platných norem a předpisů či v rozporu s touto smlouvou.
- b) Časový skluz, do kterého se zhotovitel dostal vlastním zaviněním, jenž narušuje včasné dokončení díla nebo jeho části.
- c) Zhotovitel uplatní v průběhu provádění díla požadavek na zvýšení ceny o více než 10% sjednané ceny, aniž by byl měněn rozsah díla z podnětu objednatele

Výjimkou z tohoto ustanovení je možnost zhotovitele jednostranně odstoupit od smlouvy:

- a) Objednatel nebude plnit finanční dluhy vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy.
- b) Objednatel při neplnění finančních dluhů vůči zhotoviteli neposkytne záruky, že své dluhy dodrží v náhradním termínu.
- c) Objednatel nezajistí splnění bodů 6.3., 6.4., 6.6. a 6.7. této smlouvy.

10.4. Záruky z této smlouvy o dílo přechází na eventuální právní nástupce smluvních stran.

10.5. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.

10.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

10.7. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem, kdy je naplněna podmínka sjednaná v bodě 2.6. této smlouvy a výzvou objednatele.

10.8. Veškeré informace, včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se smluvního závazku jsou považovány oběma smluvními stranami za důvěrné. Objednatel je oprávněn jimi disponovat, pokud to potřebuje pro plnění svých povinností, k informacím pro nadřízenou instituci při splnění podmínek dotačních programů, z nichž má být částečně hrazena cena díla dle této smlouvy.

10.9. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

10.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakoukoli povinnost žádné ze stran.

10.12. Smlouva o dílo má dvě přílohy. V případě rozporu smlouvy a přílohy, má přednost smlouva.

V Jedlově dne 27. 02. 2017



za objednatele
za obec Mirošov
Ludvík Lang, starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Lang", written over a horizontal line.

V Jihlavě dne 27. 02. 2017



za zhotovitele
Ing. Daniel Sadílek, podnikatel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Sadílek", written over a horizontal line.

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Fasáda - kostel Mirošov

KSO:

Místo: Mirošov

Zadavatel:

Obec Mirošov

Uchazeč:

Ing. Daniel Sadílek - SALMO

Projektant:

Ing. arch. Martina Kozáková

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

IČ: 00373834

DIČ:

IČ: 66534640

DIČ: CZ6907114346

IČ: 62796798

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

883 557,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	883 557,90	21,00%	185 547,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 069 105,06

Ing. Daniel SADÍLEK
Fritzova 3, 586 01 JIHLAVA
IČ: 66534640, DIČ: CZ6907114346
tel.: 567 306 205

OBEC
MIROŠOV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fasáda - kostel Mirošov

Místo:

Mirošov

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Obec Mirošov

Projektant: Ing.arch.Martina Kozák

Uchazeč:

Ing. Daniel Sadílek - SALMO


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

883 557,90

HSV - Práce a dodávky HSV	869 904,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	679 482,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 712,16
94 - Lešení a stavební výtahy	89 527,47
997 - Přesun sutě	50 796,52
998 - Přesun hmot	11 385,74
PSV - Práce a dodávky PSV	13 653,13
764 - Konstrukce klempířské	7 178,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 474,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fasáda - kostel Mirošov

Místo: Mirošov
 Zadavatel: Obec Mirošov
 Uchazeč: Ing. Daniel Sadílek - SALMO

Datum: 13.02.2017
 Projektant: Ing.arch.Martina Kozáková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

883 557,90

D HSV Práce a dodávky HSV

869 904,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

679 482,88

1	K	622325408	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80% položka obsahuje podkladní vyrovnávací vrstvy a doplnění ozdobných fasádních prvků	m2	340,440	1 700,00	578 748,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(0,90*2+1,20+0,15)*8,40*2+1,35*8,40*2		75,600			
	vv		(0,70*2+1,00+0,10*2+4,50+0,25+0,26+0,28)*8,30*2		130,974			
	vv		(0,29+0,27+3,00*2+0,10*4+2,00)*8,40		75,264			
	vv		(1,37+1,40+1,60+0,10*2+0,15*2+0,10*2)*8,40		42,588			
	vv		(1,14+1,09+0,13+0,11+0,18*2+0,10*2+0,20*2)*8,40		28,812			
	vv		odpočet otvorů					
	vv		^vstup hlavní - (2,00*2,00+1,50*0,20*0,785)		-4,236			
	vv		^vstup boční - 1,00*1,45		-1,450			
	vv		^okna - (1,10*1,50*0,785)*2 - (1,40*2,30+1,40*0,20*0,785)*2		-9,470			
	vv		přípočet ostění					
	vv		0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,60)*2		5,841			
	vv		Mezisoučet		343,923			
	vv		věž					
	vv		2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000			
	vv		-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791			
	vv		-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983			
	vv		0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898			
	vv		0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321			
	vv		Mezisoučet		13,445			
	vv		presbytář					
	vv		-(5,25*2,00+5,25*1,50*1/2)		-14,438			
	vv		-(0,80*1,81+0,93*1,12)		-2,490			
	vv		Mezisoučet		-16,928			
	vv		Součet		340,440			
2	K	783827445	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	340,440	166,00	56 513,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		(0,90*2+1,20+0,15)*8,40*2+1,35*8,40*2		75,600			
	vv		(0,70*2+1,00+0,10*2+4,50+0,25+0,26+0,28)*8,30*2		130,974			
	vv		(0,29+0,27+3,00*2+0,10*4+2,00)*8,40		75,264			
	vv		(1,37+1,40+1,60+0,10*2+0,15*2+0,10*2)*8,40		42,588			
	vv		(1,14+1,09+0,13+0,11+0,18*2+0,10*2+0,20*2)*8,40		28,812			
	vv		odpočet otvorů					
	vv		^vstup hlavní - (2,00*2,00+1,50*0,20*0,785)		-4,236			
	vv		^vstup boční - 1,00*1,45		-1,450			
	vv		^okna - (1,10*1,50*0,785)*2 - (1,40*2,30+1,40*0,20*0,785)*2		-9,470			
	vv		přípočet ostění					
	vv		0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,60)*2		5,841			
	vv		Mezisoučet		343,923			
	vv		věž					
	vv		2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000			
	vv		-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791			
	vv		-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983			
	vv		0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898			
	vv		0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321			
	vv		Mezisoučet		13,445			
	vv		presbytář					
	vv		-(5,25*2,00+5,25*1,50*1/2)		-14,438			
	vv		-(0,80*1,81+0,93*1,12)		-2,490			
	vv		Mezisoučet		-16,928			
	vv		Součet		340,440			
3	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotový systém třířadý, účinná šíře 20 cm	m	12,000	283,00	3 396,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		v otvorech					
	vv		^celkem 12,000		12,000			
	vv		Mezisoučet		12,000			
4	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého	m2	66,861	256,00	17 116,42	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cena 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.

vv		kamenné ostění						
vv		hlavní vstup						
vv		0,25*(2,50*2+0,20*2+1,50)+0,25*(2,20*2+0,20*2+1,40)		3,275				
vv		vedlejší vstup						
vv		0,20*(2,20*2+1,00+2,00*2+1,00)		2,080				
vv		výplně otvorů - presbytář						
vv		0,20*2*(0,90+1,81*2)+0,20*2*(0,95+1,12)*2		3,464				
vv		kamenné parapety - boční okna						
vv		2,25*0,50*2		2,250				
vv		Mezisoučet		11,069				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		kamenný sokl					
	VV		0,80*(0,90*2+1,20+0,15*2+0,35*2+0,70*2+1,00+0,10*2)*2		13,760			
	VV		0,80*(4,50+0,25+0,26+0,28)*2		8,464			
	VV		0,80*(2,29+2,42+0,63+0,61+1,038+1,44+0,10*4)*2		14,125			
	VV		0,80*(0,29+0,27+3,00*2+0,10*4+2,00)		7,168			
	VV		0,80*(1,37+1,40+1,60+0,10*2*2+0,15*2)		4,056			
	VV		0,80*(1,14+1,09+0,13+0,11+0,18*2+0,10*2+0,20*2)		2,744			
	VV		-(2,00+1,00)*0,80		-2,400			
	VV		Mezisoučet		47,917			
	VV		presbytář					
	VV		(5,70*2+5,25)*0,50-0,90*0,50		7,875			
	VV		Součet		66,861			
5	K	P.C.001	Napuštění kamenných konstrukcí dle předpisu v PD	m2	66,861	220,00	14 709,42	
6	K	P.C.002	Oprava a revitalizace zdobných prvků nad hlavním vstupem	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 712,16	
7	K	978019381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	295,812	67,80	20 056,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,90*2+1,20+0,15)*6,80*2+1,35*6,80*2		61,200			
	VV		(0,70*2+1,00+0,10*2+4,50+0,25+0,26+0,28)*6,80*2		107,304			
	VV		(0,29+0,27+3,00*2+0,10*4+2,00)*6,80		60,928			
	VV		(1,37+1,40+1,60+0,10*2+0,15*2+0,10*2)*6,80		34,476			
	VV		(1,14+1,09+0,13+0,11+0,18*2+0,10*2+0,20*2)*6,80		23,324			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		"vstup hlavní" -(2,00*0,50+1,50*0,20*0,785)		-1,236			
	VV		"okna" -(1,10*1,50*0,785)*2-(1,40*2,30+1,40*0,20*0,785)*2		-9,470			
	VV		přípočet ostění					
	VV		0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,60)*2		5,841			
	VV		Mezisoučet		282,367			
	VV		věž					
	VV		2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000			
	VV		-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791			
	VV		-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983			
	VV		0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898			
	VV		0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321			
	VV		Mezisoučet		13,445			
	VV		Součet		295,812			
8	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spar zdiva cihelného mimo komínového	m2	340,440	54,80	18 656,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,90*2+1,20+0,15)*8,40*2+1,35*8,40*2		75,600			
	VV		(0,70*2+1,00+0,10*2+4,50+0,25+0,26+0,28)*8,30*2		130,974			
	VV		(0,29+0,27+3,00*2+0,10*4+2,00)*8,40		75,264			
	VV		(1,37+1,40+1,60+0,10*2+0,15*2+0,10*2)*8,40		42,588			
	VV		(1,14+1,09+0,13+0,11+0,18*2+0,10*2+0,20*2)*8,40		28,812			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		"vstup hlavní" -(2,00*2,00+1,50*0,20*0,785)		-4,236			
	VV		"vstup boční" -1,00*1,45		-1,450			
	VV		"okna" -(1,10*1,50*0,785)*2-(1,40*2,30+1,40*0,20*0,785)*2		-9,470			
	VV		přípočet ostění					
	VV		0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,60)*2		5,841			
	VV		Mezisoučet		343,923			
	VV		věž					
	VV		2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000			
	VV		-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791			
	VV		-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983			
	VV		0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898			
	VV		0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321			
	VV		Mezisoučet		13,445			
	VV		presbytář					
	VV		-(5,25*2,00+5,25*1,50*1/2)		-14,438			
	VV		-(0,80*1,81+0,93*1,12)		-2,490			
	VV		Mezisoučet		-16,928			
	VV		Součet		340,440			
D 94			Lešení a stavební výtahy				89 527,47	
9	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	448,030	52,20	23 387,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		"věž" 4,50*10,70+(1,00*4+2,50*1/2*2)*3,00		67,650			
	VV		"kaple" (1,80+3,50+9,50+5,50+4,40)*2*(9,50-1,80)+1,50*(9,50-1,80)-5,25*2,20		380,380			
	VV		Mezisoučet		448,030			
10	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	26 881,800	1,00	26 881,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem					
	VV		448,030*60		26 881,800			
	VV		Mezisoučet		26 881,800			
11	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	448,030	31,60	14 157,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		448,030		448,030			
	VV		Mezisoučet		448,030			
12	K	94411121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	201,614	7,37	1 485,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	VV		0,45 m na 1,0 m2 plochy lešení					
	VV		448,030*0,45		201,614			
	VV		Mezisoučet		201,614			
13	K	944111221	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1121	m	12 096,840	0,15	1 814,53	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.					
	VV		rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem					
	VV		201,614*60		12 096,840			
	VV		Mezisoučet		12 096,840			
14	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	201,614	4,52	911,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.					
	VV		201,614		201,614			
	VV		Mezisoučet		201,614			
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	448,030	13,70	6 138,01	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"věž" 4,50*10,70+(1,00*4+2,50*1/2*2)*3,00		67,650			
	VV		"kapse" (1,80+3,50+9,50+5,50+4,40)*2*(9,50-1,80)+1,50*(9,50-1,80)-5,25*2,20		380,380			
	VV		Mezisoučet		448,030			
16	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	26 881,800	0,35	9 408,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem					
	VV		448,030*60		26 881,800			
	VV		Mezisoučet		26 881,800			
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	448,030	9,24	4 139,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		448,030		448,030			
	VV		Mezisoučet		448,030			
18	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	29,475	40,80	1 202,58	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"presbytář" (5,70*2+5,25+1,50*2)*1,50		29,475			
	VV		Mezisoučet		29,475			
D	997		Přesun sutě				50 796,52	
19	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	22,127	688,00	15 223,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,127	210,00	4 646,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	309,778	9,12	2 825,18	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		22,127*14 Přepočtené koeficientem množství		309,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	22,127	1 270,00	28 101,29	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
D 998 Přesun hmot							11 385,74	
23	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	17,874	637,00	11 385,74	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>								
D PSV Práce a dodávky PSV							13 653,13	
D 764 Konstrukce klempířské							7 178,26	
24	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	25,000	86,80	2 170,00	CS ÚRS 2017 01
VV				9,50*2+6,00		25,000		
VV				Mezisoučet		25,000		
25	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	25,000	98,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
VV				zpětná montáž původních svodů vč.kolen a odskoků				
VV				9,50*2+6,00		25,000		
VV				Mezisoučet		25,000		
26	K	764236406	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš do 500 mm	m	3,200	765,00	2 448,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"věž - otvory" 3,200		3,200		
VV				Mezisoučet		3,200		
27	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	70,680	1,56	110,26	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud netze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 474,87	
28	K	783106805	Odstanění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	13,342	137,00	1 827,85	CS ÚRS 2017 01
VV				rámy oken				
VV				(1,40*2,30+1,40*0,30*0,785)*2		7,099		
VV				1,10*1,50*0,785*2+1,23*0,90*0,785*1		3,459		
VV				(1,00*1,00+1,00*0,30*0,785)*1		1,236		
VV				0,50*0,60*0,785*3+(0,70*1,00+0,60*0,30*0,785)*1		1,548		
VV				Mezisoučet		13,342		
29	K	783132111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelením epoxidovým	m2	13,342	60,70	809,86	CS ÚRS 2017 01
VV				13,342		13,342		
VV				Mezisoučet		13,342		
30	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	13,342	61,40	819,20	CS ÚRS 2017 01
VV				rámy oken				
VV				(1,40*2,30+1,40*0,30*0,785)*2		7,099		
VV				1,10*1,50*0,785*2+1,23*0,90*0,785*1		3,459		
VV				(1,00*1,00+1,00*0,30*0,785)*1		1,236		
VV				0,50*0,60*0,785*3+(0,70*1,00+0,60*0,30*0,785)*1		1,548		
VV				Mezisoučet		13,342		
31	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	13,342	73,00	973,97	CS ÚRS 2017 01
VV				13,342		13,342		
VV				Mezisoučet		13,342		
32	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	26,684	76,60	2 043,99	CS ÚRS 2017 01
VV				"dvojnásobný" 13,342*2		26,684		
VV				Mezisoučet		26,684		

Průběh č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Fasáda - kostel Mirošov (část - práce pro rok 2017)

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mirošov	Datum:	13. 2. 2017
Objednatel:		IČ:	00373834
	Obec Mirošov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	66534640
	Ing. Daniel Sadílek - SALMO	DIČ:	CZ6907114346
Projektant:		IČ:	62796798
	Ing.arch.Martina Kozáková	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	František Neuwirth	DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				630 757,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				630 757,17
DPH základní	21,00%	ze	630 757,17	132 459,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		763 216,18

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

OBEC MIROŠOV

Zhotovitel

Datum a podpis: 27.2.2017 Razítko _____

Ing. Daniel SADÍLEK
 Fritzova 3, 588 01 JINĚPĚV
 IČ: 66534640, DIČ: CZ6907114346
 tel. 567 306 205

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fasáda - kostel Mirošov (část - práce pro rok 2017)

Místo: Mirošov

Datum: 13. 2. 2017

Objednatel: Obec Mirošov

Projektant: Ing.arch.Martina Kozáková

Zhotovitel: Ing. Daniel Sadílek - SALMO

Zpracovatel: František Neuwirth

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	630 757,17
HSV - Práce a dodávky HSV	617 104,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	519 253,42
94 - Lešení a stavební výtahy	58 269,68
96 - Bourání konstrukcí	18 692,65
997 - Přesun sutě	11 309,72
998 - Přesun hmot	9 578,57
PSV - Práce a dodávky PSV	13 653,13
764 - Konstrukce klempířské	7 178,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 474,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	630 757,17



ROZPOČET

Stavba: Fasáda - kostel Mirošov (část - práce pro rok 2017)

Místo:	Mirošov	Datum:	13. 2. 2017
Objednatel:	Obec Mirošov	Projektant:	Ing.arch.Martina Kozáková
Zhotovitel:	Ing. Daniel Sadílek - SALMO	Zpracovatel:	František Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **630 757,17**

HSV - Práce a dodávky HSV **617 104,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **519 253,42**

1	K	622325408	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 80%	m2	285,133	1 500,00	427 699,50
			(1,37+1,56+1,40+0,10*2)*8,40		38,052		
			(0,15*2+1,09+1,14+0,10*2+0,15+0,14)*8,40		25,368		
			(0,14+0,22+0,10*2)*8,40		4,704		
			(0,90*2+1,20+0,16+0,14)*8,40*2		55,440		
			(0,24+0,10+0,72+0,12+0,25+0,11+0,12)*8,40		13,944		
			(0,70*2+1,00+0,08*2+0,12+0,10+0,24+0,12+4,44+0,12)*8,40		64,680		
			(0,23+0,10+0,68+0,11+0,24+0,10+0,15)*8,40		13,524		
			(0,65*2+1,10+0,10*2+0,15+0,11+0,25+0,10+4,52+0,11)*8,40		65,856		
			Mezisoučet		281,568		
			odpočet otvorů				
			"vstup hlavní" -(2,00*2,00+1,50*0,20*0,785)		-4,236		
			"vstup boční" -1,00*1,45		-1,450		
			"okna" -(1,10*1,50*0,785)*2-(1,40*2,30+1,10*1,50*0,785)*2		-11,621		
			"okna" -0,40*0,60*0,785*4		-0,754		
			přípočet ostění				
			0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,00*3,14*2)*2		8,181		
			Mezisoučet		-9,880		
			věž				
			2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000		
			-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791		
			-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983		
			0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898		
			0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321		
			Mezisoučet		13,445		
			Součet		285,133		

3	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	12,000	283,00	3 396,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

v otvorech, nad hlavním vstupem, volutky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"celkem" 12,000 12,000

Mezisoučet 12,000

4	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	66,861	256,00	17 116,42
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

kamenné ostění

hlavní vstup

$0,25 \cdot (2,50 \cdot 2 + 0,20 \cdot 2 + 1,50) + 0,25 \cdot (2,20 \cdot 2 + 0,20 \cdot 2 + 1,40)$ 3,275

vedlejší vstup

$0,20 \cdot (2,20 \cdot 2 + 1,00 + 2,00 \cdot 2 + 1,00)$ 2,080

výplně otvorů - presbytář

$0,20 \cdot 2 \cdot (0,90 + 1,81 \cdot 2) + 0,20 \cdot 2 \cdot (0,95 + 1,12) \cdot 2$ 3,464

kamenné parapety - boční okna

$2,25 \cdot 0,50 \cdot 2$ 2,250

Mezisoučet 11,069

kamenný sokl

$0,80 \cdot (0,90 \cdot 2 + 1,20 + 0,15 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2 + 0,70 \cdot 2 + 1,00 + 0,10 \cdot 2) \cdot 2$ 13,760

$0,80 \cdot (4,50 + 0,25 + 0,26 + 0,28) \cdot 2$ 8,464

$0,80 \cdot (2,29 + 2,42 + 0,63 + 0,61 + 1,038 + 1,44 + 0,10 \cdot 4) \cdot 2$ 14,125

$0,80 \cdot (0,29 + 0,27 + 3,00 \cdot 2 + 0,10 \cdot 4 + 2,00)$ 7,168

$0,80 \cdot (1,37 + 1,40 + 1,60 + 0,10 \cdot 2 \cdot 2 + 0,15 \cdot 2)$ 4,056

$0,80 \cdot (1,14 + 1,09 + 0,13 + 0,11 + 0,18 \cdot 2 + 0,10 \cdot 2 + 0,20 \cdot 2)$ 2,744

$-(2,00 + 1,00) \cdot 0,80$ -2,400

Mezisoučet 47,917

presbytář

$(5,70 \cdot 2 + 5,25) \cdot 0,50 - 0,90 \cdot 0,50$ 7,875

Součet 66,861

2	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	285,133	166,00	47 332,08
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

285,133 285,133

Mezisoučet 285,133

5	K	P.C.001	Napuštění kamenných konstrukcí [ostění, sokl apod]	m2	66,861	220,00	14 709,42
---	---	---------	--	----	--------	--------	-----------

6	K	P.C.002	Oprava a revitalizace zdobných prvků nad hlavním vstupem	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------

2 2,000

Mezisoučet 2,000

94 - Lešení a stavební výtahy

58 269,68

9	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	295,570	52,20	15 428,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"věž" $4,50 \cdot 10,70 + (1,00 \cdot 4 + 2,50 \cdot 1/2 \cdot 2) \cdot 3,00$ 67,650

"kaple" $(1,80 + 3,50 + 9,50) \cdot 2 \cdot (9,50 - 1,80)$ 227,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					295,570		
10	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	17 734,200	1,00	17 734,20
rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem							
					295,570*60		17 734,200
Mezisoučet					17 734,200		
11	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	295,570	31,60	9 340,01
					295,570		295,570
Mezisoučet					295,570		
12	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	133,007	7,37	980,26
0,45 m na 1,0 m2 plochy lešení							
					295,570*0,45		133,007
Mezisoučet					133,007		
13	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití	m	7 984,200	0,15	1 197,63
rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem							
					133,070*60		7 984,200
Mezisoučet					7 984,200		
14	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	133,070	4,52	601,48
					133,070		133,070
Mezisoučet					133,070		
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	295,570	13,70	4 049,31
"věž" 4,50*10,70+(1,00*4+2,50*1/2*2)*3,00					67,650		
"kaple" (1,80+3,50+9,50)*2*(9,50-1,80)					227,920		
Mezisoučet					295,570		
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 734,200	0,35	6 206,97
rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem							
					295,570*60		17 734,200
Mezisoučet					17 734,200		
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	295,570	9,24	2 731,07
					295,570		295,570
Mezisoučet					295,570		
96 - Bourání konstrukcí							18 692,65
7	K	978019381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 80%	m2	235,951	67,80	15 997,48
(1,37+1,56+1,40+0,10*2)*6,80					30,804		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,15*2+1,09+1,14+0,10*2+0,15+0,14)*6,80		20,536		
			(0,14+0,22+0,10*2)*6,80		3,808		
			(0,90*2+1,20+0,16+0,14)*6,80*2		44,880		
			(0,24+0,10+0,72+0,12+0,25+0,11+0,12)*6,80		11,288		
			(0,70*2+1,00+0,08*2+0,12+0,10+0,24+0,12+4,44+0,12)*6,80		52,360		
			(0,23+0,10+0,68+0,11+0,24+0,10+0,15)*6,80		10,948		
			(0,65*2+1,10+0,10*2+0,15+0,11+0,25+0,10+4,52+0,11)*6,80		53,312		
			Mezisosoučet		227,936		
			odpočet otvorů				
			"vstup hlavní" -(2,00*0,50+1,50*0,20*0,785)		-1,236		
			"okna" -(1,10*1,50*0,785)*2-(1,40*2,30+1,10*1,50*0,785)*2		-11,621		
			"okna" -0,40*0,60*0,785*4		-0,754		
			přípočet ostění				
			0,25*(1,10+1,50)*1/2*3,14*2+0,25*(1,40+2,30*2+1,00*3,14*2)*2		8,181		
			Mezisosoučet		-5,430		
			věž				
			2,60*2,60+2,60*2,40*1/2*2		13,000		
			-(0,65*1,00+0,60*0,30*0,785)		-0,791		
			-(0,70*0,50+0,60*0,30*0,785)*2		-0,983		
			0,25*(0,65+1,00*2+3,14*0,60*1/2)		0,898		
			0,25*(0,70+0,50*2+3,14*0,60*1/2)*2		1,321		
			Mezisosoučet		13,445		
			Součet		235,951		

8	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	49,182	54,80	2 695,17
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Vyčištění a vyškrábání spár na již otlučeném zdivu

"dle pol.622325408" 285,133

285,133

"dle pol.978019381" -235,951

-235,951

Mezisosoučet

49,182

997 - Přesun sutě

11 309,72

19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,637	210,00	3 073,77
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	204,918	9,12	1 868,85
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	14,637	435,00	6 367,10

998 - Přesun hmot

9 578,57

22	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	15,037	637,00	9 578,57
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 653,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							7 178,26
23	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	25,000	86,80	2 170,00
			9,50*2+6,00		25,000		
			Mezisoučet		25,000		
25	K	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš do 500 mm	m	3,200	765,00	2 448,00
			"věž - otvory" 3,200		3,200		
			Mezisoučet		3,200		
24	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	25,000	98,00	2 450,00
			zpětná montáž původních svodů vč.kolen a odskoků				
			9,50*2+6,00		25,000		
			Mezisoučet		25,000		
26	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	70,680	1,56	110,26
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 474,87
27	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	13,342	137,00	1 827,85
			rámy oken				
			(1,40*2,30+1,40*0,30*0,785)*2		7,099		
			1,10*1,50*0,785*2+1,23*0,90*0,785*1		3,459		
			(1,00*1,00+1,00*0,30*0,785)*1		1,236		
			0,50*0,60*0,785*3+(0,70*1,00+0,60*0,30*0,785)*1		1,548		
			Mezisoučet		13,342		
28	K	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	13,342	60,70	809,86
			13,342		13,342		
			Mezisoučet		13,342		
29	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,342	61,40	819,20
			rámy oken				
			(1,40*2,30+1,40*0,30*0,785)*2		7,099		
			1,10*1,50*0,785*2+1,23*0,90*0,785*1		3,459		
			(1,00*1,00+1,00*0,30*0,785)*1		1,236		
			0,50*0,60*0,785*3+(0,70*1,00+0,60*0,30*0,785)*1		1,548		
			Mezisoučet		13,342		
30	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,342	73,00	973,97
			13,342		13,342		
			Mezisoučet		13,342		
31	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	26,684	76,60	2 043,99
			"dvojnásobný" 13,342*2		26,684		
			Mezisoučet		26,684		